

工程量清单

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	拆除工程			
1	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除原有200mm砖墙 2.砌体材质:砖砌体	m3	9.93
2	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆粘结层 2.饰面材料种类:原有瓷砖	m2	179.12
3	柜体拆除	1.柜体材质:拆除矮柜	个	1
4	窗台板拆除	1.窗台板平面尺寸:7300*900mm	m	7.3
5	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚抹灰 2.抹灰层种类:原天花批灰层	m2	81.75
6	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:天棚面 2.龙骨及饰面种类:铝扣板	m2	20.41
7	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:铲除原有地砖	m2	94.91
8	消防栓及消防管迁移	1.消防栓及消防管迁移	个	3
9	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:10km	m3	36.16

	墙柱面建筑装饰工程			
10	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	32.1
11	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:80系列铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m2	103.5
12	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:0.2:4硫酸钡砂浆	m2	66.15
13	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥石灰砂浆1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆1:1	m2	126.89
14	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆二道,面漆二道	m2	126.89
15	非承重隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距: 贯通龙骨(间距600一条), 75#轻钢龙骨(间距300一条) 2.面层材料品种、规格、颜色: 9mm厚纸面石膏板	m2	0.945

16	抹灰面油漆	1.基层类型:石膏板隔墙 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂 料底漆二道,面漆二道	m2	0.95
17	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距: 12mm厚50阻燃夹板条(间距30 0mm) 2.基层材料种类、规格:12mm 厚阻燃夹板	m2	43.74
18	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色: 12mm厚橡木纹护墙板	m2	42.93
19	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水 涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	48.83
20	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.15厚1:3水泥防水砂浆 3.安装方式:瓷砖胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色: 600*300mm爵士白仿大理石抛 釉砖	m2	48.83
21	块料墙面	1.墙体类型:砖墙面 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色: 12mm厚800*800米白色抛光砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:密封胶	m2	161.07
	天棚工程			
22	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:0.8mm 厚方型铝扣板面层 600× 600 mm	m2	36.86

23	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:0.8mm 厚方型铝扣板面层 300× 300 mm	m2	10.93
24	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 厚纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:12mm 厚纸面石膏板	m2	28.43
25	无机涂料天花	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:防水无 机涂料底油二遍面油二遍	m2	21.23
26	无机涂料天花	1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂 料底油二遍面油二遍	m2	7.2
27	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:20mm 厚1:0.2:4硫酸钡砂浆	m2	12.71
28	石膏板假梁	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:18mm 厚细木工板, 刷防火涂料 4. 面层材料品种、规格:双层1 2mm厚纸面石膏板	m	27.59
	天棚工程合计			
	楼地面建筑装饰工程			

29	块料楼地面	1.找平层:50mmc25细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚米白色抛光砖600*600mm	m2	18.89
30	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.反边高度:500mm	m2	37.295
31	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚水泥砂浆1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚米白色抛光砖800*800mm	m2	65.47
32	石材零星项目	1.工程部位:门槛石 2.贴结合层厚度、材料种类:20mm厚水泥砂浆 1 : 2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙花岗岩	m2	1.11
33	石材踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm厚水泥砂浆 1 : 2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙花岗岩	m2	8.51
34	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚黑镜不锈钢	m2	0.81
35	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:0.2:4硫酸钡砂浆	m2	12.89
	门窗工程			
36	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:玻璃单开弹簧门 2.门框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金门框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化清玻璃(贴磨砂贴膜)	m2	13.23

37	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:带观察窗防辐射铅门 2.玻璃品种、厚度:20mm厚防辐射铅玻璃 3.2mmpb铅板	m2	3.78
38	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:手动推拉单门 2.门框、扇材质:玻镁彩钢板	m2	1.89
39	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:推拉窗 2.框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃	m2	3.87
40	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:玻璃双开弹簧门 2.门框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金门框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化清玻璃(贴磨砂贴膜)	m2	3.15
41	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:铝合金双扇移门 2.门框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金门框 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃	m2	3.822
42	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:不锈钢防盗门 2.门框、扇材质:不锈钢门框、1mm厚不锈钢门板	m2	1.89
43	消火栓暗门	1.龙骨材料种类、规格、中距: 5#镀锌角钢 2.含推弹门吸、天轴、地轴	樘	3
	其他装饰工程			
44	金属字(定制广告字)	1.基层类型:护墙板 2.字体规格:150*150mm	个	10
45	金属字(定制广告字)	1.基层类型:护墙板 2.字体规格:200*200mm	个	4

46	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm 厚阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色: 12mm厚橡木纹护墙板	m2	2.55
47	背景墙柜体	1.台柜规格:1720*1400*400 mm 2.材料种类、规格:20mm厚橡 木纹多层实木板	个	1
48	多层实木复合 板吊柜	1.材料种类、规格:多层实木复 合板	m	5.4
49	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20 mm厚爵士白大理石	m2	5.38
50	柜台	1.材料种类、规格:304不锈钢 水盆地柜 2.台柜规格:详设计图	m	10.57
	措施项目			
51	活动脚手架	1.搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	507.36
52	活动脚手架	1.搭设部位:天棚活动脚手架	m2	82.71
	单价措施合计			

工程量清单

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	强电部分			
1	配电箱	1.名称:配电箱AL 2.安装方式:嵌入式	台	1
2	插座	1.名称:安全型二三联装插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 H=0.3m	个	46
3	插座	1.名称:防水防溅型二三空插座 (安全型) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 H=1.4m	个	9
4	插座	1.名称:空气消毒机二三空插座 (安全型) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 H=2m	个	3
5	插座	1.名称:地面插座(安全型) 2.规格:250V,10A	个	3
6	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	911.16
7	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5	m	746.49
8	配管	1.名称:镀锌电线管JDG 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	218.83
9	配管	1.名称:电线管 2.材质:PVC电线管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配	m	269.22
10	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	28.21
11	配管	1.名称:镀锌电线管JDG 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm	m	26.41
12	装饰灯	1.名称:平板灯600*600 2.规格:34W	套	9

13	装饰灯	1.名称:平板灯300*300 2.规格:34W	套	5
14	装饰灯	1.名称:4寸led节能筒灯 (中性光) 2.规格:12w 3.安装形式:吸顶式	套	4
15	装饰灯	1.名称:3寸led节能射灯 (黄光) 2.规格:3w	套	21
16	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:H=1.4暗装	个	4
17	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:H=1.4暗装	个	2
18	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:H=1.4暗装	个	3
19	照明开关	1.名称:钥匙开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:H=1.4暗装	个	6
20	医疗专用灯	1.名称:无底盒吊装式紫外线灯管	套	8
21	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:开关(插座)盒	个	76
22	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:灯具盒, 暗装	个	39
23	凿(压)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:70×70mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	59.4
24	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1
	弱电部分			
25	信息插座	1.名称:非屏蔽网络插座 2.安装方式:H=0.3暗装	个	33
26	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:H=0.3暗装	个	9

27	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:H=0.3暗装	个	2
28	双绞线缆	1.名称:超六类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:综合考虑	m	323.89
29	射频同轴电缆	1.名称:SYV-75-5 2.敷设方式:综合考虑	m	18.73
30	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	90.29
31	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配	m	13.35
32	监控摄像设备	1.名称:数字红外半球摄像机	台	6
33	双绞线缆测试	1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	8
34	高层施工增加		项	1
35	脚手架搭拆费		项	1

工程量清单

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	整个项目			
1	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	22.12
2	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	10.09
3	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	5.15
4	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒、冲洗	m	0.17
5	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管DN50	m	9.47
6	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管DN75	m	5.7
7	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管DN100	m	4.26
8	洗涤盆	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:样式及颜色均由 建设方自定	组	6

	措施项目			
9	高层施工增加		项	1
10	脚手架搭拆费		项	1
	单价措施合计			

工程量清单

工程名称：通风工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	整个项目			
1	压缩空气终端	1.名称:压缩空气终端 2.气体种类:空气	个	8
2	氧气终端	1.名称:氧气终端 2.气体种类:氧气	个	11
3	真空吸引终端	1.名称:真空吸引终端 2.气体种类:真空吸引	个	7
4	流量仪表	1.名称:氧气流量计	台	1
5	仪表阀门	1.名称:阀门 2.规格:DN10mm 3.材质:不锈钢	个	12
6	仪表阀门	1.名称:阀门 2.规格:DN12mm 3.材质:不锈钢	个	11
7	安全监测装置	1.名称:区域报警器	台	1
8	二级稳压箱	1.型号、规格:氧气二级减压箱 2.安装方式:壁挂	台	1
9	辅助单元仪表	1.名称:减压阀 2.规格:DN10mm	台	1
10	有色金属管及非金属管	1.名称:氧气支管 2.规格: $\phi 10 \times 1.0$	m	141.31
11	有色金属管及非金属管	1.名称:空气支管 2.规格: $\phi 10 \times 1.0$	m	352.57
12	有色金属管及非金属管	1.名称:吸引支管 2.规格: $\phi 12 \times 1.0$	m	273.24
	措施项目			
13	高层施工增加		项	1
14	脚手架搭拆费		项	1
	单价措施合计			