

工程量清单

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除工程			
1	011612001001	管道拆除 DN15	1. 管道种类、材质:PPR给水管 DN15	m	5.06
2	011612001002	管道拆除 DN20	1. 管道种类、材质:PPR给水管 DN20	m	2.9
3	011612001003	管道拆除 DN32	1. 管道种类、材质:PPR给水管 DN32	m	3.68
4	011612001004	管道拆除 DN40	1. 管道种类、材质:PPR给水管 DN40	m	0.89
5	011612001005	管道拆除 DN100	1. 管道种类、材质:PVC排水管 DN100	m	5.08
6	011612001006	管道拆除 DN75	1. 管道种类、材质:PVC排水管 DN75	m	9.24
7	011612001007	管道拆除 DN32	1. 管道种类、材质:PVC排水管 DN32	m	1.35
8	011612002001	小便器整套拆 除	1. 卫生洁具种类:小便器拆除	套	1
9	011612002002	大便器整套拆 除	1. 卫生洁具种类:大便器整套拆除	套	2
10	011612002003	洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类:分体式洗脸盆	套	3
		拆除工程合计			
		给水工程			
11	031001006001	PPR给水管DN15 S5系列, 热熔 连接	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 PP-R 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水 冲洗	m	10.23
12	031001006002	PPR给水管DN20 S5系列, 热熔 连接	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 PP-R 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水 冲洗	m	1.58
本页小计					

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

13	031001006003	PPR给水管DN25 S5系列, 热熔连接	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN25 PP-R 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	8.18
14	031001006004	PPR给水管DN32 S5系列, 热熔连接	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN30 PP-R 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	1.02
15	031003001001	DN32铜制截止阀	1. 类型: DN32铜制截止阀	个	1
16	031004014001	DN15水龙头	1. 型号、规格: DN15水龙头	个	2
17	031004006001	蹲式大便器 DN75	1. 规格、类型: 蹲式大便器DN75	组	1
18	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型: 洗脸盆	组	1
19	031001006008	DN20PVC给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN20 pvc 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	4.1
20	031004018001	纯水机300L	1. 类型: 纯水机 2. 型号、规格: 300L, 600*700	套	1
		给水工程合计			
		排水工程			
21	031001006005	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN50 4. 连接形式: 粘接	m	2.97
22	031001006006	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN75 4. 连接形式: 粘接	m	8.88
本页小计					

工程名称: 安装工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
23	031001006007	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管DN100 4. 连接形式: 粘接	m	7.72

24	031004014002	地漏	1. 型号、规格:地漏DN75	个	6
		排水工程合计			
		电气工程			
25	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV-2.5 4. 规格:2.5	m	189.26
26	030411004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:ZR-BV-4.0 4. 规格:4.0	m	138.8
27	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	63.09
28	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	46.27
29	030412001001	300*300卫生间灯盘	1. 名称:300*300卫生间灯盘 2. 型号:18W功率/6000K色温 3. 规格:灯盘	套	1
30	030412001002	600*600吸顶式LED灯	1. 名称:600*600吸顶式LED灯 2. 型号:36W功率/6000K色温盘 3. 规格:吸顶式LED灯	套	6
31	030412001003	悬挂紫外线灯	1. 名称:悬挂紫外线灯 2. 型号:40W功率, 6000K色温 3. 类型:离地1.8-2m, 加装定时控制器	m	2
32	030404033001	300*300换气扇	1. 名称:300*300换气扇	台	3
33	030404034004	钥匙开关	1. 名称:钥匙开关	个	1
34	030404034001	照明开关	1. 名称:一位开关	个	2
本页小计					

工程名称: 安装工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
35	030404034002	照明开关	1. 名称:二位开关	个	1
36	030404034003	照明开关	1. 名称:四位开关	个	1
37	030404035001	防水防溅型二三孔插座	1. 名称:防水防溅型二三孔插座	个	6
38	030404035002	水龙头感应插座	1. 名称:水龙头感应插座	个	7
39	030404035003	二三孔插座	1. 名称:二三孔插座	个	1
40	030502012001	非屏蔽插座	1. 名称:非屏蔽插座	个	4

41	030502005001	UTP 6e网线	1. 名称:六类网线 2. 备注:接入点位置由院方确定, 接入点位置按100m暂定量计入	m	109.88
42	030411001004	JDG20配管	1. 名称:JDG20配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 备注:接入点位置由院方确定, 接入点位置按100m暂定量计入	m	109.88
43	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	32
		电气工程合计			
		分部分项合计			
		措施项目			
44	031302007001	高层施工增加		项	1
45	031301017001	脚手架搭拆费		项	1
		单价措施合计			
本页小计					
合 计					

工程量清单

工程名称：装饰工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除工程			
1	011601001001	拆除砌体墙	1. 拆除部位:砌体墙 2. 厚度:200mm厚 3. 拆除高度:3.9m 4. 废料外运:6km	m3	3.62
2	011610001001	拆除实木门	1. 门窗洞口尺寸:800*2100 2. 废料外运:6km	樘	2
3	011610002001	拆除铝合金门	1. 门窗洞口尺寸:700*2100 2. 废料外运:6km	樘	2
4	011606003001	拆除天棚龙骨及石膏板	1. 龙骨类型:金属龙骨 2. 饰面种类:石膏板 3. 废料外运:6km	m2	9.22
5	011606003002	拆除天棚龙骨及铝扣板	1. 龙骨类型:金属龙骨 2. 饰面种类:铝扣板 3. 废料外运:6km	m2	23.02
6	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:600*600抛光砖	m2	31.77
7	011602001001	拆除原卫生间地面回填	1. 拆除构件的厚度:350mm	m3	3.78
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:抛光砖	m2	39.23
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 抹灰厚度30mm	m2	36.78
		拆除工程合计			
		地面工程			
10	010103001001	卫生间地面回填	1. 回填材料:陶粒	m3	3
11	010904002001	地面聚氨酯涂料防水	1. 部位:改造卫生间、原卫生间、原污洗室 2. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 3. 涂膜厚度:1.5	m2	46.19
12	010904002002	地面橡胶态涂料防水	1. 防水膜品种:橡胶态防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0 3. 反边高度:300mm	m2	34.25
13	011101006001	地面找坡	1. 部位:卫生间地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 水泥砂浆1:2.5	m2	3
本页小计					

工程名称：装饰工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
14	011102003002	防滑砖地面	1. 部位:卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚M20砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	11.2
15	011102003001	抛光砖地面	1. 部位:清洗室地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚M20砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光砖	m2	20.38
16	011108001001	石材门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚M20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚英国棕大理石	m2	0.94
17	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚水泥砂浆 2. 面层材料品种:黑金沙花岗岩	m2	0.02
18	060212011002	台阶砌筑	1. 砌筑材料:120厚加气混凝土砌块	m3	0.04
19	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.59
		地面工程合计			
		墙面工程			
20	010402001002	砌块墙	1. 墙体厚度:200 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.802
21	010402001001	砌块墙	1. 墙体厚度:100 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.893
22	011201004001	墙面砂浆找平层	1. 构件部位:新建墙体 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm,水泥砂浆1:2.5	m2	24
23	011204003001	瓷砖墙面	1. 部位:瓷砖墙面 2. 结合层:15mm厚M15聚合物防水水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600防石纹瓷片	m2	80.894
24	011407001001	墙面无机涂料	1. 涂刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类、遍数:2遍腻子膏 3. 涂料品种:无机防霉防水涂料	m2	20.88
本页小计					

工程名称: 装饰工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

25	011615001001	开门洞	1. 部位:内墙 2. 洞尺寸:1000*2100	个	1
26	011505011001	银镜		m2	0.6
		墙面工程合计			
		天棚工程			
27	011302001001	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 300mm×300mm×1.0mm	m2	3
28	011302001002	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 600mm×600mm×1.0mm	m2	28.03
29	011302001005	百叶窗帘吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18厚阻燃夹板+石膏板 3. 面层材料品种:无机涂料	m2	1.3
		天棚工程合计			
		门窗工程			
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:铝合金	m2	8.4
31	010802001002	金属(塑钢)门	1. 洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:彩钢板	m2	3.15
		门窗工程合计			
		分部分项合计			
		措施项目			
32	粤 011701012001	墙柱面活动脚手架		m2	162.72
33	粤 011701012002	天棚活动脚手架		m2	31.58
		单价措施合计			
本页小计					
合 计					