

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 01. 装饰工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除工程			
1	011601001001	拆除砖墙	1. 拆除部位: 砖墙	m3	66.8
2	011604002001	铲除抹灰层	1. 拆除部位: 墙面抹灰层	m2	3562.43
3	011605002001	铲除瓷砖	1. 拆除部位: 墙面瓷砖	m2	864.98
4	011610002001	拆除铝合金门	1. 拆除部位: 原有铝合金门	樘	134
5	011606003001	拆除天棚龙骨及石膏板	1. 龙骨类型: 金属龙骨 2. 饰面种类: 石膏板	m2	1007.35
6	011606003002	拆除天棚龙骨及铝扣板	1. 龙骨类型: 金属龙骨 2. 饰面种类: 铝扣板	m2	493.53
7	011604001001	拆除PVC地材	1. 拆除部位: 地面	m2	1230.81
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆	m2	207.96
9	011602001001	拆除原卫生间地面回填	1. 拆除构件的厚度: 350mm	m3	29.37
10	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质: 实木	m2	28.87
11	011609001001	拆除扶手	1. 扶手材料: 塑料	m	93.52
12	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位: 玻璃窗口	m2	4.35
		地面工程			
13	010103001001	卫生间地面回填	1. 回填材料: 陶粒	m3	29.37
14	011101006001	找平层	1. 部位: 卫生间地面	m2	86.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
15	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位: 卫生间地面	m2	86.34
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生地面	m2	102.66
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间地面	m2	86.34
18	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 阳台地面	m2	126.6
19	011102003002	仿古砖地面-卫生间	1. 部位: CT-03	m2	40.14
20	011102003004	仿古砖地面-阳台	1. 部位: CT-03	m2	126.6
21	011102003003	仿古砖地面	1. 部位: CT-08	m2	46.2
22	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位: 地板胶地面	m2	1224.63
23	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 部位: 地板胶地面	m2	1224.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量

24	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm	m2	51.69
25	011105004001	地胶板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm	m2	6.9
26	011102001001	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合	m2	23.7
		墙面工程			
27	010402001001	砌块墙	1. 墙体厚度:100	m3	40.18
28	010402001002	砌块墙	1. 墙体厚度:200	m3	30.8
29	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:阳台墙面	m2	236.16
30	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面	m2	441.63
31	011207001001	洁净板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	1442.7
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	262.52

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:乳胶漆墙面	m2	262.52
34	011204003001	块料墙面	1. 部位:阳台、卫生间墙面	m2	681.43
35	011204003003	块料墙面	1. 部位:处置室墙面	m2	58.8
36	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:阳台、卫生间墙	m2	207.09
37	011210003001	玻璃隔断	1. 部位:护士站玻璃窗口	m2	4.34
38	011207001002	米色墙布硬包	1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	280.16
		天棚工程			
39	011302001001	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨	m2	210.88
40	011302001002	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨	m2	97.09
41	011302001007	铝单板吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨	m2	58.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
42	011302001006	石膏板吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨	m2	1483.41
43	011302001005	百叶窗帘盒吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	23.05
		门窗工程			
44	010801001001	子母门	1. 门代号及洞口尺寸:M12	m2	93.31
45	010801001002	实木门	1. 门代号:M085、M09、M10、	m2	36.73
46	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲3	m2	12.96
47	010802003002	不锈钢门	1. 门代号及洞口尺	m2	39.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 02. 安装工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		照明插座工程			
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	34
2	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线	m	7404.95
3	030411001002	配管	1. 名称: 钢管	m	2241.69
4	030404035004	安全型五孔暗装插座	1. 名称: 安全型五孔暗装插座	个	172
5	030404035005	电视插座	1. 名称: 电视插座	个	34
6	030412001001	300*300卫生间灯盘	1. 名称: 300*300卫生间灯盘	套	68
7	030412001002	600*600LED平板灯盘	1. 名称: 600*600吸顶式LED灯	套	50
8	030412001004	暗藏LED灯带	1. 名称: 暗藏LED灯带	m	983.563
9	030412001006	暗藏LED灯管	1. 名称: 暗藏LED灯管	m	230.647
10	030412001005	线性灯带	1. LED装饰灯安装 LED灯带	m	107.12
11	030412004001	3寸LED节能筒灯	1. 名称: 3寸LED节能筒灯	套	272
12	030412004002	LED节能射灯	1. 名称: LED节能射灯	套	34
13	030411002002	医疗设备带	1. 医疗设备带安装	m	215.56
14	030404034001	暗装单联单控开关	1. 名称: 暗装单联单控开关	个	1
15	030404034002	暗装双联单控开关	1. 名称: 暗装双联单控开关	个	2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	030404034004	暗装三联单控开关	1. 名称: 暗装三联单控开关	个	38
17	030404034003	暗装四联单控开关	1. 名称: 暗装四联单控开关	个	40
18	030701003001	挂式空调 (利用原有)	1. 名称: 挂式空调 (利用原有)	台	36
19	030701003002	挂式空调 (新装)	1. 名称: 挂式空调	台	6
20	030703011001	空调回风口	1. 名称: 空调回风口	个	
21	030703011002	天花风口	1. 名称: 天花风口	个	
22	030404033001	300*300换气扇	1. 名称: 300*300换气扇	台	34
23	030404033002	600*600换气扇	1. 名称: 300*300换气扇	台	34
24	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	780
		火灾自动报警工程			
25	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线	m	558.66
26	030411004004	配线	1. 名称: 多芯软导线管	m	711.995
27	030411001006	配管	1. 名称: 钢管	m	620.23
28	030904008003	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器	台	1
29	030904009001	消防端子箱	1. 多线制: 消防端子箱	台	1
30	030904001002	点型探测器	1. 名称: 编码感烟探测器	个	62
31	030904005002	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	6
32	030904003002	带电话孔的手动报警按钮	1. 名称: 带电话孔的手动报警按钮	个	6

33	030904007001	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	12
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
34	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1
35	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	86
		弱电工程			
36	030502005002	1xUTPcat6网线	1. 名称:六类网线	m	806.305
37	030411004005	配线	1. 名称:多芯软导线	m	270.45
38	030411004006	配线	1. 名称:多芯软导线	m	
39	030411001005	JDG25配管	1. 名称:JDG25配管	m	
40	030411001007	塑料配管 PC20	1. 名称:塑料配管	m	1006.972
41	030502012002	网络插座	1. 名称:非屏蔽插座	个	42
42	030502012003	网络双口插座	1. 名称:网络双口插座	个	8
43	030404035006	电视插座	1. 名称:电视插座	个	34
44	030506001001	对讲主机	1. 名称:对讲主机	台	6
45	030506001002	病床呼叫分机	1. 名称:病床呼叫分机	台	34
46	030411005001	电源接线箱	电源接线箱	个	34
47	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	118
		给排水工程			
48	031001006014	PP-R给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水	m	55.98
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
49	031001006015	PP-R给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水	m	185.809
50	031001006016	PP-R给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水	m	169.732
51	031001006017	DN15PPR热水管	1. 安装部位:室内	m	44.2
52	031001006013	DN20PPR热水管	1. 安装部位:室内	m	79.75
53	031208002001	橡塑海绵材料保温套管 DN15	1. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15	m3	44.2
54	031208002002	橡塑海绵材料保温套管 DN20	1. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20	m3	79.75
55	031004014004	DN15水龙头	1. 型号、规格:DN15水龙头	个	38
56	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆	组	38
57	031004004001	浸泡池	1. 材质:按图纸施工	组	2
58	031004006004	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	34
59	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器 手动开关 冷	套	34
60	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 DN25	个	34
61	031003001002	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 DN20	个	34
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
62	031001006009	HDPE排水管 DN50	1. 安装部位:室内	m	37.999
63	031001006010	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位:室内	m	103.521
64	031001006011	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位:室内	m	170.671
65	031004014003	地漏DN75	1. 型号、规格:地漏DN75	个	102
66	031004014006	清扫口DN100	1. 型号、规格:清扫口DN100	个	51
		拆除工程			

67	011612002003	洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类:分体式洗脸	套	3
68	011612002004	原有挂式空调拆除	1. 名称:原有挂式空调拆除	套	36
		措施项目			
69	031302007001	高层施工增加		项	1
70	031301017001	脚手架搭拆费		项	1
本页小计					
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。