

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 惠州市第一妇幼保健院零星工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	一	重症监护室			
1	031004016001	急热式加热器	1、急热式加热器	套	6
2	010810001001	防火床帘	1、床帘安装 2、防火床帘	m <sup>2</sup>	96.743
3	010810005001	床帘轨道	1、床帘轨道 2、成品铝材	m	38.697
4	011501018001	重症-治疗室不锈钢五层货架	1、不锈钢五层货架 2700*1900*500 2、304不锈钢	个	1
5	011501018002	重症-仪器室不锈钢五层货架	1、不锈钢五层货架 2700*1900*500 2、304不锈钢	个	1
6	011501018003	重症-（小卫生间）不锈钢三层货架	1、不锈钢五层货架 950*1900*500 2、304不锈钢	个	1
7	011506001002	直膨主机增加雨棚	1、直膨主机放室外利用旧雨棚增加亚克力板雨棚 2、不锈钢骨架 3、亚克力板厚2mm	m <sup>2</sup>	12
8	030506007002	重症监护室增加呼叫系统	1、护士站主机 2、IP床位分机 3、病员一览表 4、走廊显示屏 5、防水按钮 6、六类非屏蔽网线 7、RVV 2*1.0 8、RVV 3*1.0 9、接线盒 10、镀锌钢管DN20 11、镀锌钢管DN25 12、系统调试	套	1
	二	特需门诊			
9	031004016001	急热式加热器	1、急热式加热器	套	8
10	011508004002	发光字	1、“特诊中心”四个字及英文，“护士站”三个字及英文 2、成套发光字制作安装	套	1
本页小计					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 惠州市第一妇幼保健院零星工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	011507001001	特诊中心门口背景画	1、特诊中心门口背景画制作安装	套	1
	三	地下室			
12	030702001008	碳钢通风管道 $\delta=1.2\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 1000$ 2、镀锌钢板   $\delta=1.2\text{mm}$	m2	139.022
13	030702001009	碳钢通风管道 $\delta=1.0\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 1000$ 2、镀锌钢板   $\delta=1.0\text{mm}$	m2	153.937
14	031208003003	离心玻璃棉50mm厚包裹	1、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 2、粘接剂 3、离心玻璃棉50mm厚	m2	292.958
15	030108001004	混流式风机 9000m3/h*350Pa*2.2KW	1、离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.5 2、混流式风机   混流式风机 9000m3/h*350Pa*2.2KW 3、减震器安装 4、减振器	台	1
16	030108001005	轴流消防排烟机 18000m3/h*620Pa*5.5KW	1、离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.5 2、混流式风机   混流式风机 18000m3/h*620Pa*5.5KW 3、减震器安装 4、减振器	台	1
17	030108001006	轴流消防排烟机 36000m3/	1、离心式通(引)风机安装 设备重量(t	台	1
本页小计					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 惠州市第一妇幼保健院零星工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		h*780Pa*11KW	以内) 0.5 2、混流式风机   36000m3/h*780Pa*11KW 3、减震器安装 4、减振器		
18	030702001010	碳钢通风管道 $\delta = 0.5\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta = 1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 320$ 2、镀锌钢板   $\delta = 0.5\text{mm}$ 3、空调系统调试费(C7)	m2	14.039
19	030702001011	碳钢通风管道 $\delta = 0.6\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta = 1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 450$ 2、镀锌钢板   $\delta = 0.6\text{mm}$ 3、空调系统调试费(C7)	m2	69.683
20	030702001012	碳钢通风管道 $\delta = 0.75\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta = 1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 1000$ 2、镀锌钢板   $\delta = 0.75\text{mm}$ 3、空调系统调试费(C7)	m2	189.18
21	030702001013	碳钢通风管道 $\delta = 1.0\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta = 1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 1250$ 2、镀锌钢板   $\delta = 1.0\text{mm}$ 3、空调系统调试费(C7)	m2	3.673
22	030702001014	碳钢通风管道 $\delta = 1.0\text{mm}$	1、镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta = 1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 长边长(mm) $\leq 2000$	m2	65.252
本页小计					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 惠州市第一妇幼保健院零星工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			2、镀锌钢板   $\delta=1.0\text{mm}$ 3、空调系统调试费(C7)		
23	030404017003	配电箱AP-XY1、AP-XY2	1、控制设备及低压电器安装成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、供50KW洗衣机使用AP-XY1 3、供75KW洗衣机使用AP-XY2	台	2
24	030404017004	配电箱AP-HG1、AP-HG2、AP-HG3	1、控制设备及低压电器安装成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、供50KW烘干机使用AP-HG1 3、供75KW烘干机使用AP-HG2 4、供75KW烘干机使用(备用) AP-HG3	台	3
25	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-4x95+1X50	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 120//护:C4-8-4+补C4-8-4 2、铜芯电缆   WDZB-YJY-4x95+1X50	m	120
26	030408001005	电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 70//护:C4-8-3+补C4-8-3 2、铜芯电缆   WDZB-YJY-4*50+1*25	m	40
27	030411002003	金属线槽 100*100	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽   100*100 3、接地母线敷设	m	100
本页小计					

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 惠州市第一妇幼保健院零星工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			户内接地母线敷设 4、接地母线   40X4热镀锌扁钢		
28	030411002004	金属线槽 200*100	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽   100*100 3、接地母线敷设 户内接地母线敷设 4、接地母线   40X4热镀锌扁钢	m	40
29	030408001006	电力电缆WDZB-YJY-4*16+1*10	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下) 70//护:C4-8-3+补C4-8-3 2、铜芯电缆   WDZB-YJY-4*16+1*10	m	180
30	030411001005001	线管sc40	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、镀锌电线管   SC40	m	180
31	031001006006	抽湿机排水管 DN75	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、UPVC排水管   DN75 3、室内塑料排水管件   DN75	m	50
32	030412002002	防爆灯	1、地下室防爆灯安装	套	62
	四	五楼办公室			
33	011601001001	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m <sup>3</sup>	0.426
本页小计					

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 惠州市第一妇幼保健院零星工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
34	011610001001	木门窗拆除	1、阳台拆除1*2.1,木门 2、拆除及垃圾运输	m2	2.1
35	011210006001	木工隔墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2、基层材料种类、规格:9厚胶合板基层 3、面层材料品种、规格:12厘防潮石膏板	m2	13.935
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:乳胶漆墙面 2. 腻子种类:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆3遍,面漆2遍	m2	27.87
37	010801001001	木质门	1、门代号:M0921、 2、门框、扇材质:实木门、铝合金门框 3、玻璃材质:6厘安全玻璃(观察窗) 4、其他:制安(含门锁、门吸一对、80高不锈钢合页6个、拉手等)	m2	3.78
38	B01001	水电改造	开关改线路及增加3个开关,二三插座改线路	个	8
39	011304002001	送风口、回风口	空调风口位调整	个	2
40	010807001001	铝合金窗	1、窗代号及洞口尺寸:C1206、C1006 2、窗框、扇材质:50系列1.4mm铝合金 3、玻璃品种、厚度:8厘钢化玻璃	m2	1.32
本页小计					
合计					